

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : OGRODZENIE TERENU HALI SPORTOWEJ
ADRES INWESTYCJI : UL. WARSZAWSKA 338 KIELCE
INWESTOR : MOSIR
ADRES INWESTORA : KIELCE UL. ŻYTANIA 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Teresa Kamińska

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Wytyczenie granicy działki przez uprawnionego geodetę	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-21 0105-01 analogia	Karczowanie krzewów	szt.		
		150.0*2	szt.	300.00	
				RAZEM	300.00
3	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
		30*1.5	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
4	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		0.9	t	0.90	
				RAZEM	0.90
5	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		krotność=5			
		0.9	t	0.90	
				RAZEM	0.90
6	KNR 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
		0.3*0.3*1.11*114	m ³	11.39	
		0.3*0.5*1.11*4	m ³	0.67	
				RAZEM	12.06
7	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		11.4	m ³	11.40	
		254.4*0.08*0.06	m ³	1.22	
				RAZEM	12.62
8	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		krotność=19			
		12.62	m ³	12.62	
				RAZEM	12.62
9	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 - Beton zwykły C20/25 (B-25) (prześła)	m ³		
		0.3*0.3*1.05*114	m ³	10.77	
				RAZEM	10.77
10	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 - Beton zwykły C20/25 (B-25) (bramy)	m ³		
		0.3*0.5*1.05*4	m ³	0.63	
				RAZEM	0.63
11	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		300.0-5.2-6.2-0.3*114	m	254.40	
				RAZEM	254.40
12	KNR 2-31 0407-03 analogia	Cokoły betonowe prefabrykowane systemowe mocowane do łączników betonowych	m		
		288.6	m	288.60	
				RAZEM	288.60
13	KNR 2-31 0702-03 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych w gniazdach - słupek stalowy ocynkowany	szt.		
		60x60mm wys.2,36m z dospawanymi ceownikami stalowymi ocynkowanymi			
		40x30mm			
		114	szt.	114.00	
				RAZEM	114.00
14	KNR 2-31 0702-03 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych w gniazdach dla bramy - słupek stalowy ocynkowany	szt.		
		55x75mm wys.2,36m			
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR 2-02 1805-11 analogia	Osadzenie przęsła z pionowych słupków stalowych ocynkowanych z zamkniętych profili o bokach 2cm w rozstawie osiowym 12cm połączonych ceownikiem stalowym ocynkowanym	m ²		
		50x40mm zamocowanych za pomocą śrub do łączników słupków ogrodzenia			
		288.6*1.5	m ²	432.90	
				RAZEM	432.90
16	KNR 2-02 1808-11 analogia	Montaż bramy przesuwnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 2-02 1808-11	Montaż bramy dwuskrzydłowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1808-08	Montaż furtki o wysokości 1,8m , światło przejścia szer.min 90cm , furtka wyposażona w zamek i klamkę systemową	kpl.	RAZEM	1.00
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00