Kotłownia wodna gazowa 497 kW
Kryta Pływalnia FOKA
Kielce, ul. Barwinek 31

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SKALA 1:50

OZNACZENIA

- Linia zasilająca wewnętrzna – 400/230V
- Trasa instalacji siłowej – 400V
- Trasa instalacji oświetleniowej i gn. 1 faz.
- Trasa instalacji sterowniczej
- Instalacja uziemiająca
- Oprawa świetlówkowa OPK–(2x36W)
- C Korytko
- RK Rozdzielnia główna kotłowni
- WPP Wyłącznik ppoż.
- K Kocioł
- STER Sterownik kotła
- Q–1 Pompa – wg schematu inst. elektr. – rys. nr IE–02
- BUW Urządzenie do bezobsługowego uzupełniania zładu
- PP Podgrzewacz przepływowy wody (2 kW)
- SUW Stacja uzdatniania wody
- CSA Centrala systemu sygnalizacji i detekcji gazu MD–2
- DEX Czujnik gazu
- MAG Głowica samozamykająca zaworu gazowego
- SOA Sygnalizacja świetlno–akustyczna systemu detekcji gazu
- WMS Czujnik obecności wody w kotle
- WF Czujnik temperatury zewnętrznej
- NW Naczynie wzbiorcze

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDING PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE | P.W. „HOLDING" Sp. z o.o., 25-705 Kielce, ul. Krakowska 186 Tel.: 41 368-30-60, Fax: 41 368-42-52, holding@holding.pl | | | | |
| Projektował: | techn. Kazimierz Kaczmarczyk | upr. bud. 248/64 w spec. inst. i urządz. elektryczne | 08.2013 | | Faza oprac.: P.B. |
| Opracował: | mgr inż. Dariusz Komasara | – | 08.2013 | | |
| Opracował: | | | | | Skala: 1:50 |
| Sprawdził: | mgr inż. Józef Adamczyk | upr. bud. 28/63 w spec. inst. i urządz. elektryczne | 08.2013 | | |
| Obiekt: Kotłownia wodna gazowa 497 kW<br>Kryta Pływalnia FOKA, Kielce, ul. Barwinek 31 | | | | Branża: Instalacje elektryczne | |
| Nazwa rysunku: Plan instalacji elektrycznych | | | | | Nr rysunku: IE–01 |