
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45431000-7	Roboty glazurnicze
45431100-8	Posadzki z terakoty
45442100-8	Roboty malarskie
45233000-9	Roboty w zakresie budowy chodników z kostki brukowej
NAZWA INWESTYCJI:	Remont pomieszczeń Hali Sportowej MOSiR przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach
ADRES INWESTYCJI:	Hala Sportowa MOSiR ul. Krakowska 72 25-701 Kielce
NAZWA INWESTORA:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA:	ul. Żytnia 1 25-018 Kielce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 2018-05-15

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		WC (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)						0,00
1 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		0,00		12,508	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,212700	0,00	0,000		
2*	2600699	--Materiały-- deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,000330	0,00	0,000		
3*	1560499	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	0,383300	0,00	0,000		
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,007200	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,000500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie							12,508	0,00
Razem pozycja								
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-04 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		0,00		7,457	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,52 * 0,85	r-g	0,442000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie							7,457	0,00
Razem pozycja								
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		0,00		29,248	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,380000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie							29,248	0,00
Razem pozycja								
Cena jednostkowa								
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		0,00		14,914	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,210000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie							14,914	0,00
Razem pozycja								
Cena jednostkowa								
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		0,00		58,019	0,00
		--Robocizna--						

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,080000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,220000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							58,019	0,00
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.1.	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - bez przygotowania podłoża.	m2		0,00		7,457	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,4792 * 0,87	r-g	2,156904	0,00	0,000		
2*	2520199	--Materiały-- płytki z kamieni sztucznych	m2	1,020000	0,00	0,000		
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75*0,9	kg	4,275000	0,00	0,000		
4*	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,058000	0,00	0,000		
7*	95100	środek transportowy	m-g	0,039100	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							7,457	0,00
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.1.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - bez przygotowania podłoża, do wysokości 2,05m/2,20m	m2		0,00		34,973	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,512 * 0,87	r-g	1,315440	0,00	0,000		
2*	2520199	--Materiały-- płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	1,020000	0,00	0,000		
3*	1550599	zaprawa klejąca 5,2*0,9	kg	4,680000	0,00	0,000		
4*	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,037000	0,00	0,000		
7*	95100	środek transportowy	m-g	0,024000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							34,973	0,00
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,00		32,681	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139100	0,00	0,000		
		--Materiały--						

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1510899	farba emulsyjna Polinit	dm3	0,289100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							32,681	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: WC (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		SZATNIA 1 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)						0,00
9 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		0,00		7,388	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,212700	0,00	0,000		
2*	2600699	--Materiały-- deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,000330	0,00	0,000		
3*	1560499	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	0,383300	0,00	0,000		
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,007200	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,000500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							7,388	0,00
Cena jednostkowa								
10 d.2	KNR 4-01 0819-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu	plyt.		0,00		15,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,480000	0,00	0,000		
2*	2340799	--Materiały-- płytki ścienne 30x30cm	m2	0,096000	0,00	0,000		
3*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,000840	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							15,000	0,00
Cena jednostkowa								
11 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		0,00		23,940	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,210000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								23,940
Cena jednostkowa								0,00
12 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		0,00		37,289	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,080000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,220000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								37,289
Cena jednostkowa								0,00
13 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,00		61,229	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139100	0,00	0,000		
2*	1510899	--Materiały-- farba emulsyjna Polinit	dm3	0,289100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								61,229
Cena jednostkowa								0,00
Razem dział: SZATNIA 1 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
3		SANITARIAT POMIĘDZY SZATNIĄ 1-2 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)						0,00
14 d.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		0,00		7,388	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,212700	0,00	0,000		
2*	2600699	--Materiały-- deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,000330	0,00	0,000		
3*	1560499	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	0,383300	0,00	0,000		
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,007200	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,000500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								7,388
Cena jednostkowa								0,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
15 d.3	KNR 4-04 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		0,00		26,548	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,52 * 0,85	r-g	0,442000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							26,548	0,00
Cena jednostkowa								
16 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		0,00		31,552	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,380000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							31,552	0,00
Cena jednostkowa								
17 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		0,00		54,775	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,210000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							54,775	0,00
Cena jednostkowa								
18 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		0,00		101,091	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,080000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,220000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							101,091	0,00
Cena jednostkowa								
19 d.3	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.1.	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - bez przygotowania podłoża.	m2		0,00		26,548	0,00
		--Robocizna--						

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 2,4792 * 0,87	r-g	2,156904	0,00	0,000		
		--Materiały--						
2*	2520199	plytki z kamieni sztucznych	m2	1,020000	0,00	0,000		
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75*0,9	kg	4,275000	0,00	0,000		
4*	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
		--Sprzęt--						
6*	34312	wyciąg	m-g	0,058000	0,00	0,000		
7*	95100	środek transportowy	m-g	0,039100	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							26,548	0,00
Cena jednostkowa								
20 d.3	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.1.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - bez przygotowania podłoża, do wysokości 2,25m	m2		0,00		50,220	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,512 * 0,87	r-g	1,315440	0,00	0,000		
		--Materiały--						
2*	2520199	plytki ceramiczne lub terakotowe	m2	1,020000	0,00	0,000		
3*	1550599	zaprawa klejąca 5,2*0,9	kg	4,680000	0,00	0,000		
4*	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
		--Sprzęt--						
6*	34312	wyciąg	m-g	0,037000	0,00	0,000		
7*	95100	środek transportowy	m-g	0,024000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							50,220	0,00
Cena jednostkowa								
21 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,00		87,264	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,139100	0,00	0,000		
		--Materiały--						
2*	1510899	farba emulsyjna Polinit	dm3	0,289100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
		--Sprzęt--						
4*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							87,264	0,00
Cena jednostkowa								
Razem SANITARIAT POMIĘDZY SZATNIĄ 1-2 (roboty dział: demontażowe+roboty wykończeniowe)								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4		SZATNIA 2 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)						0,00
22 d.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		0,00		7,388	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,212700	0,00	0,000		
2*	2600699	--Materiały-- deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,000330	0,00	0,000		
3*	1560499	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	0,383300	0,00	0,000		
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,007200	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,000500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							7,388	0,00
Cena jednostkowa								
23 d.4	KNR 4-01 0819-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu	plyt.		0,00		10,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,480000	0,00	0,000		
2*	2340799	--Materiały-- płytki ścienne 30x30cm	m2	0,096000	0,00	0,000		
3*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,000840	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							10,000	0,00
Cena jednostkowa								
24 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		0,00		24,081	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,210000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							24,081	0,00
Cena jednostkowa								
25 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		0,00		36,817	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,080000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,220000	0,00	0,000		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
		--Sprzęt--						
4*	34000	wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							36,817	0,00
Cena jednostkowa								
26 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,00		60,898	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139100	0,00	0,000		
		--Materiały--						
2*	1510899	farba emulsyjna Polinit	dm3	0,289100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
		--Sprzęt--						
4*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							60,898	0,00
Cena jednostkowa								
Razem SZATNIA 2 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)								
dział:								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
5		SZATNIA 3 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)						0,00
27 d.5	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		0,00		7,388	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,212700	0,00	0,000		
		--Materiały--						
2*	2600699	deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,000330	0,00	0,000		
3*	1560499	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	0,383300	0,00	0,000		
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,007200	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
		--Sprzęt--						
6*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,000500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							7,388	0,00
Cena jednostkowa								
28 d.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby (powierzchnia lakierowana do wys. 2,00m) w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		0,00		43,030	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,092000	0,00	0,000		
		--Materiały--						
2*	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,022000	0,00	0,000		
3*	1720299	wapno suchogaszone	t	0,000880	0,00	0,000		
4*	1602099	piasek do zapraw	m3	0,001000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,000		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								43,030
Cena jednostkowa								0,00
29 d.5	KNR 7-28 0305-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,510000	0,00	0,000		
2*	2380899	--Materiały-- zaprawa	m3	0,010000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								0,00
30 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		0,00		34,091	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,210000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								34,091
Cena jednostkowa								0,00
31 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		0,00		92,553	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,080000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,220000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								92,553
Cena jednostkowa								0,00
32 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,00		126,644	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139100	0,00	0,000		
2*	1510899	--Materiały-- farba emulsyjna Polinit	dm3	0,289100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								126,644
Cena jednostkowa								0,00
33 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym ścian do wysokości 2m powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,00		43,030	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139100	0,00	0,000		
2*	1520301	--Materiały-- Lakier akrylowy AKRYLKA LAZURA, wodorozcieńczalna, ochronno-dekoracyjna, pojemność: 20, AKSIL	dm3	0,289100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								43,030
Cena jednostkowa								0,00
Razem dział: SZATNIA 3 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
6		SANITARIAT SZATNI 3 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)						0,00
34 d.6	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		0,00		12,508	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,212700	0,00	0,000		
2*	2600699	--Materiały-- deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,000330	0,00	0,000		
3*	1560499	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	0,383300	0,00	0,000		
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,007200	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,000500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								12,508
Cena jednostkowa								0,00
35 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		0,00		16,874	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,210000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								16,874
Cena jednostkowa								0,00
36 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		0,00		43,933	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,080000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,220000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								43,933
Cena jednostkowa								0,00
37 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,00		60,807	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139100	0,00	0,000		
2*	1510899	--Materiały-- farba emulsyjna Polinit	dm3	0,289100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								60,807
Cena jednostkowa								0,00
Razem SANITARIAT SZATNI 3 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
7	45112210-0	SZATNIA 4 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)						0,00
38 d.7	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		0,00		7,388	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,212700	0,00	0,000		
2*	2600699	--Materiały-- deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,000330	0,00	0,000		
3*	1560499	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	0,383300	0,00	0,000		
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,007200	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,000500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								7,388
Cena jednostkowa								0,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
39 d.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby (powierzchnia lakierowana do wys. 2,00m) w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		0,00		42,710	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,092000	0,00	0,000		
2*	1534001	--Materiały-- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,022000	0,00	0,000		
3*	1720299	wapno suchogaszone	t	0,000880	0,00	0,000		
4*	1602099	piasek do zapraw	m3	0,001000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								42,710
Cena jednostkowa								0,00
40 d.7	KNR 7-28 0305-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,510000	0,00	0,000		
2*	2380899	--Materiały-- zaprawa	m3	0,010000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								0,00
41 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		0,00		33,630	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,210000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								33,630
Cena jednostkowa								0,00
42 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		0,00		95,606	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,080000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,220000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								95,606
Cena jednostkowa								0,00
43 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,00		129,236	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139100	0,00	0,000		
2*	1510899	--Materiały-- farba emulsyjna Polinit	dm3	0,289100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								129,236
Cena jednostkowa								0,00
44 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym ścian do wysokości 2m powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,00		42,710	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139100	0,00	0,000		
2*	1520301	--Materiały-- Lakier akrylowy AKRYLKA LAZURA, wodorozcieńczalna, ochronno-dekoracyjna, pojemność: 20, AKSIL	dm3	0,289100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								42,710
Cena jednostkowa								0,00
Razem dział: SZATNIA 4 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
8	SANITARIAT SZATNI 4 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)							0,00
45 d.8	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		0,00		12,508	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,212700	0,00	0,000		
2*	2600699	--Materiały-- deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,000330	0,00	0,000		
3*	1560499	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	0,383300	0,00	0,000		
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,007200	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,000500	0,00	0,000		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								12,508
Cena jednostkowa								0,00
46 d.8	KNR 4-01 0819-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu	płyt.		0,00		3,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,480000	0,00	0,000		
2*	2340799	--Materiały-- płytki ścienne 30x30cm	m2	0,096000	0,00	0,000		
3*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,000840	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								3,000
Cena jednostkowa								0,00
47 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		0,00		16,498	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,210000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								16,498
Cena jednostkowa								0,00
48 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		0,00		39,665	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,080000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,220000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								39,665
Cena jednostkowa								0,00
49 d.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,00		56,163	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139100	0,00	0,000		
		--Materiały--						

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1510899	farba emulsyjna Polinit	dm3	0,289100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							56,163	0,00
Cena jednostkowa								
Razem SANITARIAT SZATNI 4 (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
9 45112210-0 WC DAMSKIE (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)								0,00
50 d.9	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		0,00		28,700	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,212700	0,00	0,000		
2*	2600699	--Materiały-- deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,000330	0,00	0,000		
3*	1560499	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	0,383300	0,00	0,000		
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,007200	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,000500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							28,700	0,00
Cena jednostkowa								
51 d.9	KNR 4-04 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		0,00		49,658	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,52 * 0,85	r-g	0,442000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							49,658	0,00
Cena jednostkowa								
52 d.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		0,00		87,760	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,380000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							87,760	0,00
Cena jednostkowa								
53 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		0,00		98,309	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,210000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
		--Sprzęt--						

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	34000	wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							98,309	0,00
Cena jednostkowa								
54 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		0,00		246,112	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,080000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,220000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							246,112	0,00
Cena jednostkowa								
55 d.9	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.1.	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - bez przygotowania podłoża.	m2		0,00		49,658	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,4792 * 0,87	r-g	2,156904	0,00	0,000		
2*	2520199	--Materiały-- płytki z kamieni sztucznych	m2	1,020000	0,00	0,000		
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75*0,9	kg	4,275000	0,00	0,000		
4*	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,058000	0,00	0,000		
7*	95100	środek transportowy	m-g	0,039100	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							49,658	0,00
Cena jednostkowa								
56 d.9	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.1.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - bez przygotowania podłoża, do wysokości 2,05m	m2		0,00		130,032	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,512 * 0,87	r-g	1,315440	0,00	0,000		
2*	2520199	--Materiały-- płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	1,020000	0,00	0,000		
3*	1550599	zaprawa klejąca 5,2*0,9	kg	4,680000	0,00	0,000		
4*	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,037000	0,00	0,000		
7*	95100	środek transportowy	m-g	0,024000	0,00	0,000		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								130,032
Cena jednostkowa								0,00
57 d.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,00		208,836	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139100	0,00	0,000		
2*	1510899	--Materiały-- farba emulsyjna Polinit	dm3	0,289100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								208,836
Cena jednostkowa								0,00
Razem dział: WC DAMSKIE (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
10		WC MĘSKIE (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)						0,00
58 d.10	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		0,00		22,960	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,212700	0,00	0,000		
2*	2600699	--Materiały-- deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,000330	0,00	0,000		
3*	1560499	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	0,383300	0,00	0,000		
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,007200	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,000500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								22,960
Cena jednostkowa								0,00
59 d.10	KNR 4-04 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		0,00		50,026	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,52 * 0,85	r-g	0,442000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								50,026
Cena jednostkowa								0,00
60 d.10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		0,00		79,968	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,380000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								79,968
Cena jednostkowa								0,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
61 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		0,00		98,340	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,210000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							98,340	0,00
Cena jednostkowa								
62 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		0,00		228,992	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,080000	0,00	0,000		
2*	202x050	--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,220000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,000		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							228,992	0,00
Cena jednostkowa								
63 d.10	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.1.	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - bez przygotowania podłoża.	m2		0,00		50,026	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,4792 * 0,87	r-g	2,156904	0,00	0,000		
2*	2520199	--Materiały-- płytki z kamieni sztucznych	m2	1,020000	0,00	0,000		
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75*0,9	kg	4,275000	0,00	0,000		
4*	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,058000	0,00	0,000		
7*	95100	środek transportowy	m-g	0,039100	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							50,026	0,00
Cena jednostkowa								
64 d.10	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.1.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - bez przygotowania podłoża, do wysokości 2,05m	m2		0,00		119,618	0,00
		--Robocizna--						

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 1,512 * 0,87	r-g	1,315440	0,00	0,000		
2*	2520199	--Materiały-- płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	1,020000	0,00	0,000		
3*	1550599	zaprawa klejąca 5,2*0,9	kg	4,680000	0,00	0,000		
4*	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
		--Sprzęt--						
6*	34312	wyciąg	m-g	0,037000	0,00	0,000		
7*	95100	środek transportowy	m-g	0,024000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							119,618	0,00
Cena jednostkowa								
65 d.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,00		203,801	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139100	0,00	0,000		
2*	1510899	--Materiały-- farba emulsyjna Polinit	dm3	0,289100	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
		--Sprzęt--						
4*	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							203,801	0,00
Cena jednostkowa								
Razem								

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
68 d.11	KNKRB 6 0104-01	Podbudowa z betonu pod krawężniki betonowe - wym. 0,30x0,20m	m3		0,00		17,748	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,294000	0,00	0,000		
2*	2600999	--Materiały-- krawężniki iglaste kl.II	m3	0,003000	0,00	0,000		
3*	1601899	piasek	m3	0,257000	0,00	0,000		
4*	3930000	woda	m3	0,500000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	0,500000		0,000		
6*	2370699	mieszanka betonowa	m3	1,015000	0,00	0,000		
7*	12300	--Sprzęt-- walec wibracyjny	m-g	0,336000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie							17,748	0,00
Razem pozycja								0,00
Cena jednostkowa								
69 d.11	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		0,00		295,800	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,208400	0,00	0,000		
2*	2220803	--Materiały-- obrzeża betonowe 20x6 cm	m	1,020000	0,00	0,000		
3*	1601899	piasek	m3	0,004700	0,00	0,000		
4*	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,000100	0,00	0,000		
5*	3930000	woda	m3	0,000400	0,00	0,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie							295,800	0,00
Razem pozycja								0,00
Cena jednostkowa								
70 d.11	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		0,00		295,800	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139800	0,00	0,000		
2*	1601899	--Materiały-- piasek 0,037+2*0,0123	m3	0,061600	0,00	0,000		
3*	3930000	woda 0,0018+2*0,0006	m3	0,003000	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie							295,800	0,00
Razem pozycja								0,00
Cena jednostkowa								
71 d.11	KNKRB 6 0104-04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - grubość warstwy 0,15m	m3		0,00		295,800	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,203000	0,00	0,000		
2*	1600614	--Materiały-- kruszywo łamane frakcji 30-60mm	t	2,122000	0,00	0,000		
3*	3930000	woda	m3	0,100000	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	12300	--Sprzęt-- walec wibracyjny samojezdny	m-g	0,237000	0,00	0,000		
6*	11612	równiarka samojezdna 74 kW	m-g	0,027000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								295,800
Cena jednostkowa								0,00
72 d.11	KNKRB 6 0104-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - grubość warstwy 0,15m	m3		0,00		295,800	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,380000	0,00	0,000		
2*	1600614	--Materiały-- kruszywo łamane frakcji 8- 16mm	t	2,122000	0,00	0,000		
3*	1600600	miał kamienny	t	0,179000	0,00	0,000		
4*	3930000	woda	m3	0,100000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000		
6*	12300	--Sprzęt-- walec wibracyjny samojezdny	m-g	0,320000	0,00	0,000		
7*	11612	równiarka samojezdna 74 kW	m-g	0,050000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								295,800
Cena jednostkowa								0,00
73 d.11	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		0,00		295,800	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,139800	0,00	0,000		
2*	1601899	--Materiały-- piasek 0,037+2*0,0123	m3	0,061600	0,00	0,000		
3*	3930000	woda 0,0018+2*0,0006	m3	0,003000	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								295,800
Cena jednostkowa								0,00
74 d.11	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		0,00		295,800	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,089100	0,00	0,000		
2*	2222101	--Materiały-- kostka brukowa 6 cm szara	m2	1,025000	0,00	0,000		
3*	1601899	piasek	m3	0,076300	0,00	0,000		
4*	3930000	woda	m3	0,021000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000		
6*	45100	--Sprzęt-- wibrator powierzchniowy	m-g	0,130000	0,00	0,000		
7*	75200	piła do cięcia kostki	m-g	0,025000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								295,800
Cena jednostkowa								0,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
75 d.11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		0,00		55,575	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,860000	0,00	0,000		
2*	39811	--Sprzęt-- samochód samowyładowczy do 5 t 0,5+4*0,02	m-g	0,580000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							55,575	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział:			CHODNIK PRZED BUDYNKIEM (roboty demontażowe+roboty wykończeniowe)					
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 66,5% (R+S)	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 12,5% (R+S+Kp(R+S))	0,00			
RAZEM	0,00			
		OGÓŁEM 0,00		

Słownie: zero i 00/100 zł